

## Produktneutrale Ausschreibungstext, LV-Text, Leistungsverzeichnis mobile Heizzentrale

*(kursiv gedruckt optional beziehungsweise löschen)*

### Mobile Heizzentrale, Mobile Heizung, Heizcontainer

Anlieferung und Errichtung einer mobilen Heizzentrale zur Miete. Aufstellung der mobilen Heizung im Freien. Anbindung an die vorhandene Verrohrung.

Einweisung in die Technik und Inbetriebnahme der mobilen Wärmemaschine:

- Prüfung der Brennstoffversorgung
- Mobile Heizzentrale befüllen und entlüften
- Dichtheitsprüfung
- Dokumentieren und messen und der Wasservolumenströme
- Mobile Heizung in Betrieb setzen, einstellen und einregulieren der Betriebsparameter
- Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls

Weitere Leistungen

- Alle Anschlussschläuche mit den erforderlichen Maßen.
- Abbau der Mietwärme (und Zubehör) nach Mietende.
- Abholung und Abtransport der mobilen Heizzentrale nach Mietende.
- Wartung und Endreinigung des Mietgeräts.

Anbieter: [Deutsche-Thermo.de](http://Deutsche-Thermo.de) oder gleichwertig.

#### *Optional: Bauseitige Leistungen*

*Breitstellung der Elektrozuleitung nach Anbietervorgaben / Alternativ: 230V/50 Hz / 3~ / CEE 16 A oder 400 V/50 Hz / 3~ / CEE 16 A vorhanden*

*Bereitstellung Vor- und Rücklaufanschluss nach Anbietervorgaben / Alternativ: Vor- und Rücklaufanschluss der Nennweite DN 50 (ca. bis 300 kW), DN 65 (ca. 300 bis 750 kW) oder DN 100 (über 300 kW)*

### Mobile Heizzentrale

*(interner Hinweis: Für die Ausschreibung unbedingt notwendig ist die Wärmeleistung. Diese wird klassischerweise bei 90°/70° Grad Celsius angegeben. Sollten Sie andere Temperaturen benötigen, bitte angeben)*

|   |             |
|---|-------------|
| Wärmeleistung 90°C / 70°C                       | ..... kW    |
| Verbindungsleitung 2 Stück (Vorlauf / Rücklauf) | ..... Meter |
| Anschlusskabel elektrisch                       | ..... Meter |
| Mindest-Mietdauer                               | ..... Tage  |



## Mietwärme

Grundmiete bei angegebener Mietdauer je Tag EUR \_\_\_\_\_ netto

Mietverlängerung je Tag EUR \_\_\_\_\_ netto

Errichtung/Anschluss/Inbetriebnahme durch Techniker EUR \_\_\_\_\_ netto

An-/Abtransport, pauschal EUR \_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen (VL / RL) EUR \_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen (WW / KW / Zirk.) EUR \_\_\_\_\_ netto

Fernüberwachung der Anlage, pauschal EUR \_\_\_\_\_ netto

Anschlusskabel je 20m, pauschal EUR \_\_\_\_\_ netto

Heizöl für Inbetriebnahme (ca. 200 Liter), Preis pro Liter EUR \_\_\_\_\_ netto

Heizölversorgungspauschale je Liter (zusätzlich zur Heizölrechnung) EUR \_\_\_\_\_ netto

Abgasschalldämpfer für mobile Heizzentralen (optional), pauschal EUR \_\_\_\_\_ netto

Gesamtpreis: EUR \_\_\_\_\_ netto

**Liste typischer mobiler Heizzentralen, Heizcontainer Leistungen**

mobile Heizzentrale 20 - 40 kW

mobile Heizzentrale 40 - 80 kW

mobile Heizzentrale 100 - 150 kW

mobile Heizzentrale 70 - 200 kW

mobile Heizzentrale 160 - 350 kW

mobile Heizzentrale 350 - 550 kW

mobile Heizzentrale 550 - 950 kW

Heizcontainer 100 – 200 kW

Heizcontainer 200 – 300 kW

Heizcontainer 280 – 500 kW

Heizcontainer 450 – 550 kW

Heizcontainer 550 – 600 kW

Heizcontainer 600 – 750 kW

Heizcontainer 500 – 1000 kW

Heizcontainer 1100 – 1500 kW

Heizcontainer 1250 – 1500 kW

Heizcontainer 1500 – 2500 kW

Heizcontainer 2000 – 2500 kW

Heizcontainer 2500 – 4000 kW

Heizcontainer 4000 – 5000 kW

Heizcontainer 5000 – 7000 kW

